

江苏省中医院连云港医院项目（一期）

一般变动环境影响分析技术咨询意见

2026年8月8日，连云港市中医院邀请2名专家对《江苏省中医院连云港医院项目（一期）一般变动环境影响分析》进行函审，经认真审阅报告并讨论，形成技术咨询意见如下：

一、企业在项目实际建设过程中发生如下变动：

1、项目分期建设，本次仅实施一期工程，主要建设门诊医技楼、第一住院综合楼、第二住院综合楼、中药制剂楼、空气加压氧治疗中心、感染楼、附属用房及其他公辅工程，其余工程（主要包括分中心住院综合楼、办公科研教学楼）将于二期实施建设，不在本次变动范围内。

2、公用工程设备变化。生产设备根据建设内容相应调整，一期已建工程主要生产设备与环评一致：4台3.5t/h常压铜管燃气热水锅炉、2台2t/h燃气蒸汽锅炉变更为4台3.5t/h常压铜管燃气热水锅炉、3台1.2t/h燃气蒸汽发生器；1台1600kW柴油发电机组和1台常用容量为800kW柴油发电机组变更为2台康明斯KTA38-G5发电功率810kW的应急发电机。

3、原辅料变化。取消碱喷淋，碱液用量减少；同时天然气、柴油用量减少。

4、部分废气治理设施及废气去向变化。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）要求，对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），在符合相关产业政策的情况下，项目变动不属于重大变动，可纳入项目环保设施竣工验收管理。

二、一般变动环境影响分析修改建议：

1、进一步完善项目变动内容及变动原因，加强变动前后的对比分析。

2、完善变动前后“三废”源强的变动情况分析，结合项目特点及污染物中主要成分，进一步完善污染治理措施变动的合理性分析及废气治理措

施达标可行性分析，完善变动后污染物核算及“三本账”，核实变动后污染物总量变化情况。

3、完善变动后各环境要素的环境影响分析，进一步完善收集方式、排气筒排放参数变动合理性分析，完善变动后大气环境影响分析；明确原建设项目环境影响评价结论是否发生变化，完善变动后污染源监测计划，明确自行监测及在线监测的相关要求。完善相关附图和附件。

专家组：王青宝 钢子刚.

二〇二六年八月八日